

Ausschreibungsanzeige - online

Bekanntmachung über die nationale Vergabe von Bauleistungen in einer Öffentlichen Ausschreibung VOB/A

### Öffentliche Ausschreibung der Gemeinde Amelinghausen

Bauvorhaben: Umbau eines Wohnhauses zum Kindergarten in Rehlingen  
Diersbütteler Str. 5, 21385 Rehlingen

Bauherr: Gemeinde Rehlingen, Lüneburger Str. 50, 21385 Amelinghausen

Architekten: Architektengemeinschaft Horn / Rabeler

Architekturbüro Rabeler, Auf dem Kreuze 1, 21379 Lüdersburg OT Bockelkathen, Telefon:  
04136 – 913 08 56, Fax: 04136 – 911 21 69, Mail: info@peter-rabeler.de

Leistungsverzeichnis:	Vergabe-Nr.	Submissionszeit	Gebühr
Erdarbeiten Freimachen / Erdarbeiten ca. 130 m <sup>2</sup> , Sockelfreilegung 85m <sup>3</sup> , Anfüllen Gelände ca. 100m <sup>3</sup> , 70 lfdm Regenwasserkanalarbeiten.	1624/300/010	09.00 Uhr	12,-€
Abbrucharbeiten Totalabbruch massiver Anbau (ca. 50m <sup>2</sup> ) inkl. Pfannengedecktem Dach und Sammelgrube. Rückbau und Entsorgung von Innenmauerwerk, Boden- und Wandbeläge sowie Deckenverkleidungen (jeweils ca. 150m <sup>2</sup> ), Ausbau und Entsorgung von Kunststofffenstern, Innen- und Außentüren. Beräumung der Außenfläche von Pflasterbelägen(ca. 50m <sup>2</sup> ) und Holzelementen (Zaun, Sichtschutz).	1624/300/020	09.15 Uhr	12,-€
Gerüstarbeiten Gerüstarbeiten 580 m <sup>2</sup> mit Auslegergerüst und Dachdeckerfangeinrichtung	1624/300/030	09.30 Uhr	10,-€
Maurer- und Stahlbetonarbeiten ca. 120m <sup>2</sup> Fundamentplatte mit Streifenfundament, 90m <sup>2</sup> KS Außenmauerwerk und 180m <sup>2</sup> KS Innenmauerwerk mit Ringbalken, 40m <sup>2</sup> Fertigteildecke (Beton), Schließen und Anlegen von Mauerwerksöffnungen im Bestand (KS)	1624/300/040	09.45 Uhr	15,-€
Zimmerei- und Holzbauarbeiten Lieferung und Abbund 5m <sup>3</sup> /250 lfdm KVH für Dachstuhl mit 170m <sup>2</sup> UK und Unterdach für nachfolgende Dacheindeckung, Ausbildung von 45 lfdm Dachrand, 15m <sup>2</sup> Dachfläche im Bestand ergänzen, 35m <sup>3</sup> Zellulosedämmung liefern und einbauen.	1624/300/050	10.00 Uhr	15,-€
Dachdecker- und Klempnerarbeiten Flachdachabdichtung mit Dämmlage 40m <sup>2</sup> , Dacheindeckung Ziegeldach 170 m <sup>2</sup> , ca. 110 lfdm Außendachrinne mit 12 Fallrohren und Zubehör.	1624/300/060	10.15 Uhr	12,-€
Trockenbauarbeiten Deckenverkleidung inkl. UK und Dämmung 85m <sup>2</sup> , davon Akustik 60m <sup>2</sup> , Akustik ohne Dämmung im Bestand 120m <sup>2</sup> , Trockenbauwände 50 m <sup>2</sup> , Installationswände und Schacht- und Lichtkuppelbekleidungen mit Brandschutz, inkl. Spachtelarbeiten	1624/300/070	10.30 Uhr	12,-€
Fassadenarbeiten (WDVS Riemchen) Rückverdübeln von Verblendmauerwerk 150 m <sup>2</sup> , Wärmedämmung und Armierung 270 m <sup>2</sup> , Klinkerriemchen 270 m <sup>2</sup> , Sockeldämmung 100 m <sup>2</sup> und Flachdachsockel 10m <sup>2</sup>	1624/300/080	10.45 Uhr	15,-€
Putzarbeiten Innenputz PII ca. 620 m <sup>2</sup> im Neubau 60m <sup>2</sup> im Bestand, Tür- und Fensterlaibungen, diverse Nachputzarbeiten (Wandschlitz etc.).	1624/300/090	11.00 Uhr	12,-€
Estricharbeiten Estrich schwimmend ca. 110m <sup>2</sup> , Estrich in Streifen 45 lfdm.	1624/300/100	11.15 Uhr	12,-€
Fliesenarbeiten Untergrundvorbereitung, ca. 65 m <sup>2</sup> Bodenfliesen mit Sockelfliesen, ca. 105 m <sup>2</sup> Wandfliesen, Bodenabdichtungen, Versiegelungen, Badspiegel.	1624/300/110	11.30Uhr	12,-€
Fenster und Türen	1624/300/120	11.45 Uhr	12,-€

Kunststofffenster 1flügelig 12 Stck. (1,00-3,00m<sup>2</sup>), 2flügelig 3 Stck. (4,00-5,50m<sup>2</sup>), 3flügelig 1 Stck. (4,50m<sup>2</sup>), 1x großformatiges festes Element mit Rundbogen (7,5m<sup>2</sup>), 3x als Terrassentür und 4 Kellerfenster aus Kunststoff.

Tischlerarbeiten 1624/300/130 12.00 Uhr 12,-€  
Innentüren Vollspan mit HPL Oberfläche und Stahlzargen (15 Stck.), Sanitärrennwände (4 Stck), 20lfdm Fensterbänke (Holzwerkstoff), Heizkörperbänke (2 Stck), 200lfdm Fußleisten, faltbare Raumtrennwand und Einbauten (Schrank, Regalböden).

Metallbauarbeiten 1624/300/140 12.15 Uhr 10,-€  
Innentürelement mit festem Seitenteil (2 Stck), Außentürelement mit festen Seitenteilen (2 Stck)

Malerarbeiten 1624/300/150 13.15 Uhr 12,-€  
Vorbehandeln und Anstrich an Wänden ca. 500 m<sup>2</sup> zuzügl. Leibungen, Anstrich an Decken ca. 270 m<sup>2</sup>, Bewegungsfugen ca. 900 m, Anstrich von Stahlzargen (15 Stck), Anstrich Holz-Dachrand ca. 200 lfdm.

Bodenbelagsarbeiten 1624/300/160 13.30 Uhr 12,-€  
210 m<sup>2</sup> Untergrundvorbereitung mit Spachteln und Lineoleumbelag, 85 m<sup>2</sup> Korkmentunterlage.

Sonnenschutz (außen) 1624/300/170 13.45 Uhr 10,-€  
Einzelbehang (8 Stck) mit Motorsteuereinheit in 4 Räume und zentralem Steuerungssystem mit Wetterstation.

Schlosserarbeiten 1624/300/180 14:00 Uhr 10,-€  
27 lfdm Geländer und 15 lfdm Handlauf und Holmradabweiser.

Gebäudereinigungsarbeiten 1624/300/190 14.15 Uhr 10,-€  
500m<sup>2</sup> Außenflächen absammeln, 300m<sup>2</sup> Bauzwischen- und Endreinigung, davon 200m<sup>2</sup> Linoleum und 160m<sup>2</sup> Wand- und Bodenfliesen, 100m<sup>2</sup> Fenster- und Türelemente (Glas/Kunststoff/Metall), Reinigen von Objekten (Küchen, Sanitär, Möbel).

Küchen 1624/300/200 14.30 Uhr 10,-€  
L- Küchenzeile (2 Stck) mit Geräteausstattung (Kühlschrank, Backofen mit Kochfeld, Spülmaschine)

Heizung, Sanitär und Lüftung 1624/400/010 14.45 Uhr ??,-€  
Bauwasseranschluss, 70 lfdm Schmutzwasserleitung im Außenbereich/als Grundleitungen mit Anschluss und 2 Übergabeschächten inkl. Erdarbeiten, Rückbau der Heizungs- und Sanitärversorgung (Ausstattung und Leitungen) von ca. 240m<sup>2</sup>, Wärmeversorgung, vorhandene Gastherme aufarbeiten, 9 Heizkörper, FBH 110m<sup>2</sup>, ca. 220 lfdm Heizungsleitungen inkl. Dämmung, ca. 130 lfdm Schmutzwasserleitungen im Innenbereich, ca. 180 lfdm Frischwasserleitungen inkl. Dämmung mit Zähler und Druckminderer, 18 Sanitärobjekte, 3 Klein-DLH, Anschlüsse für 2 Küchen mit 2 DLH, ca. 40m<sup>2</sup> Installationsvorwände, 1 zentrale Lüftung mit WRG mit ca. 70 lfdm Rohrleitungen inkl. Isolierung, 8 Brandschutzklappen.

Außenanlagen 1624/500/010 15:45 Uhr 12,-€  
220m<sup>2</sup> Betonrechteckpflaster für Wege inkl. Bodenabtrag und Herstellung eines Planums, 170 lfdm Betonkantensteine, 50 lfdm Kiesleiste, 260m<sup>2</sup> Betonrechteckpflaster für Parkplatz inkl. Bodenabtrag und Herstellung eines Planums mit 70 lfdm Hochbord, 50 lfdm Stahlgitterzaun und 430m<sup>2</sup> Rasenfläche herstellen inkl. neuem Oberboden.

**Submissionstermin: 25.03.2019**, ab 09:00 Uhr fortlaufend  
Samtgemeinde Amelinghausen, c/o Gemeinde Rehlingen, Lüneburger Str. 50, 21385 Amelinghausen, 2. OG Besprechungszimmer  
**Bauzeit:** Juli 2019 bis März 2020

Angebotsunterlagen der Vergabenummern 1624/300/010 – 1624/300/200 und 1624-500-010 können ab Montag den **04.03.2019**, bei dem Architekturbüro Rabeler, Auf dem Kreuze 1, 21379 Lüdersburg OT Bockelkathen, Telefon: 04136 – 913 08 56, Fax: 04136 – 911 21 69, Mail: info@peter-rabeler.de, schriftlich angefordert werden.

Angebotsunterlagen für das Gewerk (HSL) Abwasser, Wärme, Luft 1624/400/010, fordern Sie ab Montag den **04.03.2019** bei dem Ingenieurbüro Wenzel, Am Köstorfer Busch 6, 21397 Vastorf, Tel.: 04137-8086-0, Mail: info@ingenieurbuero-wenzel.de, schriftlich an.

Der Anforderung ist ein Verrechnungsscheck beizufügen. Alternativ fordern Sie per Fax unsere Kontodaten an. GAEB- Dateien können als Kalkulationshilfe beim Architekten abgefordert

werden. Die Vergabeunterlagen sowie die Pläne können vor Anforderung nach Absprache eines Termins im Büro der Architekten eingesehen werden.

Hinweis: Es gelten allgemein die entsprechenden Mindestlohn-Tarifverträge für das Baugewerbe bzw. für die jeweiligen Handwerke als einschlägige Tarifverträge nach §4NTVergG.

Nachweise zur Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis).

Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmer präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt – Eigenerklärung zur Eignung – vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmern abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmern sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmern in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) durch Vorlage der in der – Eigenerklärung zur Eignung – genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.

Das Formblatt – Eigenerklärung zur Eignung – wird dem Bieter mit den Vergabeunterlagen übersandt.